

โรงเรียน จังหวัด

รายการ	ฐานรากแบบแผ่					รายการ	ฐานรากแบบตอกเข็มคอนกรีตยาว				
	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	รวมเป็นเงิน		ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	รวมเป็นเงิน
	จำนวน	หน่วย	บาท	บาท			จำนวน	หน่วย	บาท	บาท	
1. งานตอกเข็ม ไม่มี						1. งานตอกเข็ม 1.1 เข็ม 0.22x0.22x21.00 ม.	130	ต้น			
2. งานขุดดินฐานราก 2.1 ขุดดินฐานรากแล้วกลบกลับ	780	ลบ.ม.				2. งานขุดดินฐานราก 2.1 ขุดดินฐานรากแล้วกลบกลับ 2.2 ทลายหยาบรองกันหลุม	116	ลบ.ม.			
3. งานคอนกรีตฐานรากและตอม่อ 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ประเภท 1)	21 151	ลบ.ม. ลบ.ม.				3. งานคอนกรีตฐานรากและตอม่อ 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ประเภท 1)	3 42	ลบ.ม. ลบ.ม.			
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 4.1 เหล็ก DB 16 มม. 4.2 เหล็ก DB 20 มม. 4.3 ลวดผูกเหล็ก	2.7 7.4 303	ต้น ต้น กก.				4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 4.1 เหล็ก RB 9 มม. 4.2 เหล็ก DB 16 มม. 4.3 ลวดผูกเหล็ก	0.13 3.2 100	ต้น ต้น กก.			
5. งานไม้แบบ 5.1 ไม้แบบฐานรากและเสาคอม่อ 5.2 ตะปูขนาดต่าง ๆ	188 47	ตรม. กก.				5. งานไม้แบบ 5.1 ไม้แบบฐานราก 5.2 ตะปูขนาดต่าง ๆ	165 42	ตรม. กก.			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					-	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					-
ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด					-	ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด					-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-
หมายเหตุ	ยอดสุทธิ					สรุป	ยอดสุทธิ				

1. ค่าวัสดุใช้ตามเกณฑ์ราคาของใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
2. ค่าแรงงานจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
3. ค่า Factor F ใช้ตามประมาณราคาของผู้รับจ้าง ลงวันที่
4. การเปรียบเทียบราคาครั้งนี้ใช้ความลึกของฐานรากอยู่ที่ เมตร (ตามบันทึกวิศวกรรม) (..... บาทถ้วน)
- ในกรณีที่ตรวจสอบสภาพดินเห็นว่าตอกเข็มไม่ลง ให้ใช้ฐานรากแผ่แทนฐานรากที่ใช้เข็มคอนกรีตอัดแรง และให้คืนเงินค่าเข็ม - - - = -
- ดังนั้นผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าเสาเข็มเป็นเงิน - บาท