

โรงเรียน ..... จังหวัด .....

รายการ ตามแบบรูปที่เปลี่ยนแปลง	ฐานรากแบบแม่					รายการ ตามแบบรูปเดิม	ฐานรากตอกเสาเข็ม				
	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ บาท	ราคาค่าแรง บาท	รวมเป็นเงิน		ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ บาท	ราคาค่าแรง บาท	รวมเป็นเงิน
	จำนวน	หน่วย					จำนวน	หน่วย			
1. ขุดดินฐานราก	112	ลบ.ม.	-	-	-	1. ขุดดินฐานราก	13	ลบ.ม.	-	-	-
2. ทราयरองพื้น	6	ลบ.ม.	-	-	-	2. ทราयरองพื้น	1	ลบ.ม.	-	-	-
3. คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	-	-	-	3. คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.5	ลบ.ม.	-	-	-
4. คอนกรีต 1:2:4	15	ลบ.ม.	-	-	-	4. คอนกรีต 1:2:4	7	ลบ.ม.	-	-	-
5. ไม้แบบ	36	ตร.ม.	-	-	-	5. ไม้แบบ	40	ตร.ม.	-	-	-
6. เหล็ก SR 9 มม.	17	เส้น	-	-	-	6. เหล็ก SR 9 มม.	30	เส้น	-	-	-
7. เหล็ก DB 12 มม.	68	เส้น	-	-	-	7. เหล็ก DB 16 มม.	13	เส้น	-	-	-
8. ตะปู	9	กก.	-	-	-	8. ตะปู	10	กก.	-	-	-
9. ลวดผูกเหล็ก	31	กก.	-	-	-	9. ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	-	-	-
			-	-	-	10. เข็มคอนกรีต 0.22 x 10.00 ม.	20	ตัน	-	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					-	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					-
ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด						ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-
ยอดสุทธิ						ยอดสุทธิ					

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุใช้ตามเกณฑ์ราคาของใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
2. ค่าแรงงานจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
3. ค่า Factor F ใช้ตามประมาณราคาของผู้รับจ้าง ลงวันที่ .....
4. การเปรียบเทียบราคาครั้งนี้ใช้ความลึกของฐานรากอยู่ที่ 1.50 เมตร (ตามบันทึกวิศวกร .....

สรุป

ฐานรากตอกเข็ม - ฐานรากแม่ - =  
 เนื่องจากที่ลดลงจากเดิมเป็นจำนวนเงิน บาท

(..... บาท .....สตางค์)