

โรงเรียน..... จังหวัด.....

รายการ ตามแบบรูปที่เปลี่ยนแปลง	ฐานรากแบบแผ่					รายการ ตามแบบรูปเดิม	ฐานรากตอกเสาเข็ม				
	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ บาท	ราคาค่าแรง บาท	รวมเป็นเงิน		ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ บาท	ราคาค่าแรง บาท	รวมเป็นเงิน
	จำนวน	หน่วย					จำนวน	หน่วย			
1. ขุดดินฐานราก	9.4	ลบ.ม.				1. ขุดดินฐานราก	6	ลบ.ม.			
2. ทราयरองพื้น	0.6	ลบ.ม.				2. ทราयरองพื้น	0.4	ลบ.ม.			
3. คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.6	ลบ.ม.				3. คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.4	ลบ.ม.			
4. คอนกรีต 1:2:4	1.2	ลบ.ม.				4. คอนกรีต 1:2:4	0.6	ลบ.ม.			
5. ไม้แบบ	4.8	ตร.ม.				5. ไม้แบบ	2.9	ตร.ม.			
6. เหล็ก SR 9 มม.	9.3	เส้น				6. เหล็ก SR 9 มม.	6.4	เส้น			
7. ตะปู	1.2	กก.				7. ตะปู	0.8	กก.			
8. ลวดผูกเหล็ก	1.5	กก.				8. ลวดผูกเหล็ก	1	กก.			
						9. เข็มไม้ 5" x 5.00 ม.	24	ต้น			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					
ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด						ค่า FACTOR F ที่ใช้คิดราคา รวมค่าอำนวยความสะดวก,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุที่ใช้ตามเกณฑ์ราคาของใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง (ลงวันที่/...../.....)
2. ค่าแรงงานจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
3. ค่า Factor F ใช้ตามประมาณราคาของผู้รับจ้าง
4. การเปรียบเทียบราคาครั้งนี้ใช้ความลึกของฐานรากอยู่ที่ 1.20 เมตร (ตามบันทึกวิศวกร/...../.....)

สรุป

ฐานรากตอกเข็ม = บาท ฐานรากแผ่ = บาท = บาท
 เนื่องจากที่ลดลงจากเดิมเป็นจำนวนเงิน บาท (.....)